DESCRIZIONE:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI HVAC E DI TUTTI I RELATIVI COMPONENTI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DEL CORPO F - CIG N. 7692495FAD.

Con riferimento alla gara in oggetto si riporta, qui di seguito, il quesito formulato da un concorrente e la relativa esplicitazione.

I chiarimenti saranno visibili sui siti: www.unicz.it e www.acquistinretepa.it.

Quesito:

1) *Al capitolo 4 "Descrizione del servizio", la pag. 7 del CSA. Pt. "incapsulamento" si richiede di specificare se prima di procedere alla rimozione della coibentazione dei canali è necessario effettuare analisi FAV (Fibra Artificiale Vetrosa) oppure se questi sono stati già effettuati/appurati dal Committente. Se necessario bisogna prevedere l'attività ed il rispettivo costo ai fini della formulazione dell'offerta economica.*
2) *Al capitolo 4 "Descrizione del servizio", la pag. 8 del CSA. Pt. "redazione di relazione tecnica" si richiede il rilascio di planimetrie in DWG con indicazione dei punti di ispezione, pertanto si chiede di sapere se il Committente fornirà gli schemi degli impianti nello stesso formato DWG e/o se invece sarà necessario ricostruire detti disegni e nel formato DWG. Si chiede inoltre se in alternativa è accettato uno schema semplice del circuito di canalizzazioni con indicazione dei punti di ispezione.*
3) *Al capitolo 6 "Durata dell'appalto" si richiede di completare i lavori in 60 giorni lavorativi consecutivi e pertanto si richiede se è garantita la continuità degli interventi ovvero se le aree di lavoro sono libere al fine di favorire la regolare esecuzione dei lavori.*

Chiarimento:

In merito al primo quesito, dalle informazioni in possesso dell'Ateneo, tutti i canali oggetto del servizio sono metallici, per cui non si ravvede la necessità di effettuare analisi FAV. L'incapsulamento, ove necessario, di fibre di lana roccia e/o di coibentazione *interna* alle canalizzazioni ed in stato di avanzata usura e/o di sfaldamento, è un'eventualità prevista dal Capitolato Speciale di Appalto. L'eventuale necessità di analisi non previste in progetto è demandata al Direttore dell'esecuzione del contratto e sarà corrisposta a parte e oggetto di concordamento con l'esecutore.

In merito al secondo quesito, è sufficiente che il concorrente predisponga gli schemi degli impianti in formato *dwg*, con l'ubicazione dei punti di ispezione e dei punti di campionamento, utilizzando come base le planimetrie allegate al progetto di gara.

Relativamente al terzo quesito, si richiama integralmente quanto specificato al punto 6 del Capitolato Speciale di Appalto ed, in particolare, al 3° comma. Resta inteso che il termine dei 60 gg. va considerato al netto delle eventuali sospensioni disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto in caso di perdurante indisponibilità dei locali.

Catanzaro, 18.12.2018

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Renato Ledonne)